

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 1017/BVUB-HCQT&CNTT

V/v Cung cấp, thi công lắp vách ngăn làm phòng lưu dụng cụ vô khuẩn tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Cung cấp, thi công lắp vách ngăn làm phòng lưu dụng cụ vô khuẩn tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn** Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá (Chi tiết xem phụ lục kèm theo).

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá qua đường văn thư, nhận trực tiếp hoặc qua email thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

1. Đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị và Công nghệ thông tin - Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Địa chỉ: Ngõ 958 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa.

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:


- Họ và tên: Đoàn Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Hành chính QT&CNTT.

- Số điện thoại: 0969563681,

- Mail: doanvanhoanvn@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Văn Thiết

BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Công văn số: **1017**/BVUB-HCQT&CNTT ngày **16** tháng 8 năm 2023)
Công trình: Cung cấp, thi công lắp vách ngăn làm phòng lưu dụng cụ vô khuẩn tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá

Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2023.

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	PHƯƠNG ÁN 1: Vật liệu mới Tấm Panel 2 mặt tôn có lớp xốp ở giữa.		
1	Gia công lắp đặt hoàn thiện vách ngăn phòng khoa chống nhiễm khuẩn (bao gồm Cửa vách ra vào cửa kính nhôm). -KT : C 4000 x R 6100. - Vật liệu dùng thi công vách bằng tấm Panel có hai mặt tôn 0.35 sơn tĩnh điện màu trắng và lớp xốp dày 5cm ở giữa. - Phụ kiện gồm U và V.	m ²	24,4
II	PHƯƠNG ÁN 2: Vật liệu Alumim 01 mặt.		
1	Gia công lắp đặt vách ngăn phòng bằng tấm alumim 01 mặt , có cánh cửa mở khoa chống nhiễm khuẩn (bao gồm cửa hộp bịt tấm alu) - KT : C 4000 x R 6100 - Vật liệu thi công : + Khung xương làm bằng thép hộp mạ kẽm 40x40x1.1 + Mặt ngoài bọc tấm alumim dày 3li , gồm bản lề và chốt cửa.	m ²	24,4
III	PHƯƠNG ÁN 3: Tận dụng các tấm kính tháo từ Tầng 3 khu B.		
1	Gia công lắp đặt vách ngăn phòng khoa chống nhiễm khuẩn, có cánh cửa mở khoa chống nhiễm khuẩn (bao gồm cửa vách ra vào khung hộp lắp kính tận dụng). - KT : C 4000 x R 6100 Vật liệu thi công: + Tận dụng kính cũ cắt và vệ sinh theo kích thước. + Toàn bộ khung xương làm bằng thép hộp mạ kẽm	m ²	24,4

40x40x1.1 + Nẹp hai bên giữ kính dùng bằng thép hộp mạ kẽm 14x14x1li.		
---	--	--

Ghi chú:

- Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thực tế thi công và yêu cầu kỹ thuật.

- Khi nhận được Công văn thông báo giá này, kính mời Các đơn vị/nhà cung cấp sắp xếp thời gian (trong thời gian nêu tại mục 4) đến Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá để khảo sát thực tế nội dung thi công nêu trên làm căn cứ báo giá phù hợp, kịp thời.

